

Ar šo sniedzam atbildes uz saņemtajiem jautājumiem.

1. Piedāvājuma sagatavošanai lūdzam atsūtīt topogrāfiju un katlumāju ēku plānus. - **pieejamā informācija nosūtīta visiem, kas apsekoja objektus.**
2. ESP filtra izvēlei lūdzam precizēt cieta daļiņu apjomu dūmgāzēs pie 6% skābekļa satura. Nolikumā minēta robežās no 200 mg/Nm³ līdz 350 Nm³.
no 300 mg/Nm³ līdz 350 Nm³.
3. Pielikumā Nr. 12 lūdzam precizēt garantēto rādījumu izejas informāciju, temperatūras , plūsmas, jaudas.
Nolikumā ir veikti precizējumi.
4. Lūdzam precizēt faktisko cieta daļiņu koncentrāciju mg/Nm³ dūmgāzēs pēc multiciklona.
no 300 mg/Nm³ līdz 350 Nm³.
5. Lūdzam precizēt kādu maksimālo tīkla spiedienu kondensatora siltummaiņa izvēlei.
5 bar
6. Lūdzam precizēt vērtēšanas kritērijus.
Nolikumā ir veikti precizējumi.
7. Lūdzam precizēt tīkla ūdens plūsmu garantēto parametru pārbaudei.
Nolikumā ir veikti precizējumi.
8. Lūdzam izsniegt teritorijas topogrāfiju.
Pieejamā informācija nosūtīta visiem, kas apsekoja objektus.
9. Lūdzam izsniegt katlumājas ēkas plānu, kurā paredzēts uzstādīt kondensatoru.
Pieejamā informācija nosūtīta visiem, kas apsekoja objektus.
10. Vai ir atļauts uzstādīt jaunu skursteni un nelikt esošajam skurstenim čaulu.
Jā.
11. Precizēt dūmgāžu temperatūru pēc katla
Nolikumā ir veikti precizējumi.
12. Lūdzam precizēt katliekārtu faktisko lietderības koeficientu.
Nolikumā ir veikti precizējumi.
13. Nolikums paredz integrāciju esošajā vadības sistēmā. Jautājums: Lūdzam precizēt esošās SCADA sistēmas ražotāju, izmantotās iekārtas un programmatūru. Vai oriģināla programma ir pieejama atvērta, bez parolēm, izmaiņu veikšanai?
Nav nepieciešams integrēt.

Kondensators ir jāizvieto iekštelpās, kādā no esošajām ēkām. Elektrostatisko filtru ir atļauts izvietot ārpus ēkām.

Ēkā kurā tiks izvietots kondensators, pēc kondensatora uzstādīšanas, ir jāveic tās remonts, lai atjaunotu ēkas funkcionalitāti (abu sienu atjaunošana ar plastmasas logiem).

Aptuvenā logu platība - 146 m².

Objekta apskates laikā bija vienošanās, ka visiem pretendentiem tiks pateiktas ēkas remonta izmaksas, kuras ir jāiekļauj piedāvājumā. Veicot cenu aptaujas pie vietējiem celtniekiem ēkas atjaunošanas remonta izmaksas nepārsniegs 95 000,00 (Deviņdesmit pieci tūkstoši eiro un 00 centi) EUR.